
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej w msc. Sominy na długości 560mb
ADRES INWESTYCJI: Sominy, ul. Urocza, gm. Sominy, dz. 199/1
NAZWA INWESTORA: Gmina Studzienice
ADRES INWESTORA: 77-143 Studzienice, ul. Kaszubska 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2025r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.03.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1.1		Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,56	km	0,560	
				RAZEM	0,560
1.2		Roboty ziemne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie	m3		
		0,2 * 3,0 * 165	m3	99,000	
				RAZEM	99,000
2		Roboty drogowe			
2.1		Profilowanie i podbudowa			
3 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		(3,0 + 2 * 0,75) * 560,0	m2	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
4 d.2.1	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszbetu o grub.po zagęszcz. 20 cm dodatkowe wzmocnienie podbudowy w km 0+050 do km 0+215	m2		
		3,0 * 165	m2	495,000	
				RAZEM	495,000
5 d.2.1	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o grub.po zagęszcz. 10 cm	m2		
		3,0 * 560	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
2.2		Nawierzchnie z płyt JOMB + wypełnienie wjazdu z płyt JOMB			
6 d.2.2	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt - wykonanie podsypki piaskowej	m2		
		3,0 * 560	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
7 d.2.2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa	m2		
		2 * 1,0 * 560 + 15 * 1,0 * 3,0	m2	1 165,000	
				RAZEM	1 165,000
2.3		Wypełnienie między płytami JOMB + pobocza			
8 d.2.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C50/30 - wypełnienie przestrzeni między płytami + pobocza (12,5cm) Krotność = 0,83	m2		
		1,0 * 560 + 2 * 0,75 * 560,0 - 15 * 1,0	m2	1 385,000	
				RAZEM	1 385,000
3		Roboty porządkowe			
9 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		2 * 0,5 * 560,0	m2	560,000	
				RAZEM	560,000