

Przedmiar robót

Kod CPV 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

Budowa Przebudowa rowu retencyjno- melioracyjnego w Sominy, na działkach 90/1,90/2,203 obręb Sominy w gm. Studzienice

Inwestor Gmina Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

Biuro kosztorysowe EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Rzepnica

 ②
Marcin Chrzan
Rzepnica, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2
77-100 Bytów, tel. 609 181 437
NIP 842-152-55-72, REGON 771610-00

Sporządził mgr inż. Marcin Chrzan



Bytów 17.04.2025r.

mgr inż. Marcin Chrzan
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych
Nr ewid. - POKŁ.0472PWS/10

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego		
			Prace przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,101
			Roboty ziemne - rów		
2	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,071
3	KNNR-W 10 2301.3/05		Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów o objętości do 5,0m ³ na 1m ciek w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,60m ³ z transportem urobku na odległość do 1,0km	m ³	85,850
4	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	181,600
			Roboty ziemne - zbiorniki		
5	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	63,600
			Roboty ziemne - przepust drogowy		
6	KSNR 10 1007/01		Przepust rurowy bez piętrzenia - śr.60cm, dł. rurociągu 7m	szt	1,000
7	KSNR 10 1007/02		Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym - dodatek za każdy 1m różnicy długości rurociągu	szt	1,500
8	KNNR 1 0516/01		Umocnienia skarp i dna rowu narzutem kamiennym w materacach kamiennych	m ²	7,200
			Roboty wykończeniowe		
9	KSNR 1 0401/02		Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm z humusem	m ²	159,600
10	KSNR 1 0403/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	1.152,000

Nr	Opis robót
	Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego
	Prace przygotowawcze
	Roboty ziemne - rów
	Roboty ziemne - zbiorniki
	Roboty ziemne - przepust drogowy
	Roboty wykończeniowe

