

Przedmiar robót

Kod CPV	45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
Budowa	Przebudowa rowu retencyjno- melioracyjnego w Półcznie, na działkach 166,168,171,35,36/2,37,38,39,41,45,48 obręb Półczno w gm. Studzienice
Inwestor	Gmina Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
Biuro kosztorysowe	EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Rzepnica

Sporządził mgr inż Marcin Chrzan

Bytów 17.04.2025r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego		
			Prace przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,928
			Roboty ziemne-rów		
2	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,550
3	KNNR-W 10 2301.3/05		Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów o objętości do 5,0m ³ na 1m cieków w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,60m ³ z transportem urobku na odległość do 1,0km	m ³	742,400
4	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	1.113,600
5	KNNR 1 0516/01		Umocnienia skarp i dna rowu narzutem kamiennym w materacach kamiennych	m ²	25,500
6	KNNR-W 10 2103/01	G-01.01. 01	Słupki drewniane o śr. 9cm h=1,50cm - progi spowalniające	szt	48,000
			Roboty ziemne-zbiornik		
7	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,720
8	KNNR-W 10 2301.3/05		Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów o objętości do 5,0m ³ na 1m cieków w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,60m ³ z transportem urobku na odległość do 1,0km	m ³	9.120,000
9	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	463,500
			Roboty ziemne - przepust drogowy		
10	KSNR 10 1007/01		Przepust rurowy bez piętrzenia - śr.60cm, dł. rurociągu 7m	szt	1,000
11	KSNR 10 1007/02		Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym - dodatek za każdy 1m różnicy długości rurociągu	szt	1,000
12	KNNR 1 0516/01		Umocnienia skarp i dna rowu narzutem kamiennym w materacach kamiennych	m ²	7,200
13					
			Roboty wykończeniowe		
14	KSNR 1 0401/02		Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm z humusem	m ²	
15	KSNR 1 0403/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	3.897,600

Nr	Opis robót
	Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego
	Prace przygotowawcze
	Roboty ziemne-rów
	Roboty ziemne-zbiornik
	Roboty ziemne - przepust drogowy
	Roboty wykończeniowe

