

Przedmiar robót nr:

Kod CPV 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów


Budowa Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego w miejscowości Studzienice dz.nr:
1/7,187/1,187/2,173,178,177, obręb Studzienice w gm. Studzienice

Inwestor Gmina Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

Biuro kosztorysowe EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Rzepnica

 ②
Marcin Chrzan
Rzepnica, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2
77-100 Bytów, tel. 609 181 437
NIP 842-152-55-72 Regon 771610980

Sporządził mgr inż Marcin Chrzan



Bytów 17.04.2025r.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

mgr inż. Marcin Chrzan
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych
NIP 842-152-55-72 Regon 771610980

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego		
			Prace przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,662
			Roboty ziemne - rów		
2	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,450
3	KNNR-W 10 2301.3/05		Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów o objętości do 5,0m ³ na 1m cieku w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,60m ³ z transportem urobku na odległość do 1,0km	m ³	476,640
4	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	794,400
5	KNNR 1 0516/01		Umocnienia skarp i dna rowu narzutem kamiennym w materacach kamiennych	m ²	14,000
			Roboty wykończeniowe		
6	KSNR 1 0401/02		Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm z humusem	m ²	1.420,000
7	KSNR 1 0403/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	4.158,000

Nr	Opis robót
	Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego
	Prace przygotowawcze
	Roboty ziemne - rów
	Roboty wykończeniowe

