

Przedmiar robót

Kod CPV 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów


Budowa Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego w miejscowości Ugoszcz dz.nr:
418,419/1,419/4,420,421,424/4, obręb Ugoszcz w gm. Studzienice

Inwestor Gmina Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

Biuro kosztorysowe EMBiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, 77-100 Rzepnica

 ②
Marcin Chrzan
Rzepnica, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2
77-100 Bytów, tel. 609 181 437
NIP 842-152-55-72. Regon 771610980

Sporządził mgr inż Marcin Chrzan



mgr inż. Marcin Chrzan
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych
N. ewid.: PCM/0047/PWUS/10

Bytów 17.04.2025r.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego		
			Prace przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,181
			Roboty ziemne - rów		
2	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,080
3	KNNR-W 10 2301.3/05		Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów o objętości do 5,0m ³ na 1m cieku w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,60m ³ z transportem urobku na odległość do 1,0km	m ³	165,000
4	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	1.080,000
			Roboty ziemne - zbiorniki		
5	KNNR-W 10 2310/06		Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie IV kategorii i grubości zbierania 20cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m ³ z transportem na odległość do 1km	m ²	142,000
			Roboty wykończeniowe		
6	KSNR 1 0401/02		Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm z humusem	m ²	261,000
7	KSNR 1 0403/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	1.638,000

Nr	Opis robót
	Przebudowa rowu retencyjno - melioracyjnego
	Prace przygotowawcze
	Roboty ziemne - rów
	Roboty ziemne - zbiorniki
	Roboty wykończeniowe

