

Przedmiar robót

Wykonanie przebudowy drogi gminnej na dł. L=500mb. Nawierzchnia z tłucznia i płyt żelbetowych typu IOMB o wym 100x75x12,5 typ C ułożonych na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokość jezdni 3,00m, pobocza obustronne szerokości 0,85m z kruszywa łamanego gr. 12 cm

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłęczno w celu dojazdu do gruntów rolnych
Kod CPV	45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	dz. ew. nr 99 obręb Kłęczno
Inwestor	Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

Bytów,, 25 września 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłęczno w celu dojazdu do gruntów rolnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej		
			0,500	km	0,5
			razem	km	0,5
2	KNR 2-01 0202/05	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km . WYKOPY		
			strona lewa 500*0,10	m ³	50
			strona prawa 500*0,08	m ³	40
			razem	m ³	90
3	KNR 2-01 0313/01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii I-II - uzupełnienie nasypów. NASYPY		
			strona lewa 500*0,10	m ³	50
			strona prawa 500*0,05	m ³	25
			razem	m ³	75
4	KNR 2-01 0108/02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości		
				ha	0,02
2. Jezdnia					
5	KNR 2-31 1401/06	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych		
			500*4,80	m ²	2 400
			razem	m ²	2 400
6	KNR 2-31 1401/07	D-04.01.01	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych		
				m ²	2 400
7	KNR 2-01 0129/02	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm.		
			500*3,00	m ²	1 500
			razem	m ²	1 500
8	KNR 2-31 0509/03	D-05.03.03	Nawierzchnia z płyt drogowych typu IOMB o wym. 100x75x12,5 typ C		
			500*(1,0+1,0)	m ²	1 000
			razem	m ²	1 000
9	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 12cm Dopłata 0,8x jezdni 500*(0,76+0,12+0,12) przejazdy przez zjazdy -26,25		
				m ²	500
				m ²	-26,25
			razem	m ²	473,75
3. Zjazdy					
10	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV.		
			Załącznik nr 1 wykaz zjazdów 60	m ²	60
			przejazdy 26,25	m ²	26,25
			razem	m ²	86,25
11	KNR 2-01 0129/02	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm.		
				m ²	86,25

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłęczno w celu dojazdu do gruntów rolnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 2-31 0509/03	D-05.03.03	Nawierzchnia z płyt drogowych typu IOMB o wym. 100x75x12,5 typ C	m2	86,25
			4. Pobocza		
13	KNR 2-31 0114/05	D-05.01.03	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 12cm Dopłata 0,67x	m2	425
			strona prawa 500*0,85	m2	425
			strona lewa 500*0,85	m2	425
			razem	m2	850